

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Szpakowa 1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sali lekcyjnej					
1					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0504-07	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR - 401-	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m ³		
d.1	108-9			1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 401-211-1	Przygotowanie podłoża poprzez skucie nierówności podłoża betonu o głęb. do 1'cm, oczyszczenie	m ²		
d.1		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko - uzupełnienie	m ²		
d.1	1106-02	25	m ²	30.00	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, pod zaprawę samopoziomującą	m ²		
d.1	1504-02	50		50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm	m ²		
d.1	1504-02	50		50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - elastyczna wykładzina wielowarstwowa wraz z listwami, grubość całkowita 2,5mm, grubość warstwy ścieralnej 0,7mm, odporność na ścieranie grupa T, klej dyspersyjny			
d.1	1504-02	50		50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-02	Gruntowanie doborowe tynków wewn.	m ²		
d.1	1504-02	125	m ²		
				RAZEM	125.000
10	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi o odporności na wilgoć powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
12	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm – malowanie farbami olejnymi	szt.		
d.1	0418-08	1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-03	Demontaż i montaż opraw żarowych hermetycznych porcelanowych	szt.		
d.1	0602-01	7	szt.	7.000	

				RAZEM	2.000
14 d.4	KNR 2-02 1016-05	Drzwi od strony wewnętrznej oraz ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 1	szt.		
			szt.	1.000	
14 d. 4	KNR 2-02 1016-05	Parapety malowanie 3	Szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 D2	KNR-W 2-15 0207-03	Montaż wentylacyjnych kratk – wentylacja grafitacyjna 3	Szt		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Nr 2
im. Jana Wzrostkowskiego w Lubinie

mgr Artur Pastuch